

交城县水利局文件

交水字（2021）66号

交城县水利局 关于东沟、西沟、瓦窑河水库管理用房修缮 工程实施方案的批复

交城县磁瓦窑河灌区工作站：

你单位上报的《东沟、西沟、瓦窑河水库管理用房修缮工程实施方案》已收悉。经现场勘察和方案审查，同意你单位上报的建设内容，现批复如下：

一、项目实施内容

（一）东沟水库管理房屋面修缮工程

- 1、人工拆除原屋面卷材防水及找平层 94m²
- 2、屋面新做找平层 94m²
- 3、40*60 方管制作并安装钢屋架 1.069t
- 4、屋面新做 0.5mm 厚单层彩钢板 167.5m²

（二）东沟水库管理房外墙修缮工程

- 1、人工刮铲墙面水泥砂浆 39m^2
- 2、人工刮铲抹灰面涂料 187.52m^2
- 3、墙面刷界面剂 187.52m^2
- 4、外墙清洗、腻子两遍、乳胶漆两遍 187.52m^2
- 5、外墙附墙铺贴聚苯乙烯泡沫板 1.95m^3

(三) 东沟水库管理房围墙修缮工程

- 1、机械拆除原砖砌围墙 34.8m^3
- 2、机械拆除原围墙基础 15.18m^3
- 3、机械拆除原围墙混凝土垫层 3.6m^3
- 4、人工配合机械挖沟槽土方 45m^3
- 5、C15 混凝土基础垫层 3.6m^3
- 6、M5 混合砂浆新砌红砖基础 15.18m^3
- 7、M5 混合砂浆新砌 370mm 厚红砖围墙 15.1m^3
- 8、围墙清洗、腻子两遍、乳胶漆两遍 100.47m^2
- 9、围墙水泥砂浆抹灰（12 厚 1:3 水泥砂浆找平层，6 厚 1:2 水泥砂浆） 100.47m^2
- 10、玛钢围栏 77m^2
- 11、铁艺大门 15.9m^2

(四) 东沟水库管理房门柱及围栏、栏杆修缮工程

- 1、门柱、围栏底座及柱子、防护墙清洗、腻子两遍、乳胶漆两遍 233m^2
- 2、围栏底座水泥砂浆抹灰（12 厚 1:3 水泥砂浆找平层，6 厚 1:2 水泥砂浆） 25.28m^2
- 3、围栏、栏杆除锈并刷防锈漆两遍 183.06m^2

(五) 西沟水库管理房屋面修缮

- 1、人工拆除原屋面卷材防水及找平层 200m²
- 2、屋面新做找平层 200m²
- 3、40*60 方管制作并安装钢屋架 1.812t
- 4、屋面新做 0.5mm 厚单层彩钢板 238.7m²
- 5、室外柱子清洗、腻子两遍、乳胶漆两遍 38.08m²
- 6、栏杆除锈并刷防锈漆两遍 74.1m²

(六) 瓦窑河水库管理房屋面修缮

- 1、人工拆除原屋面卷材防水及找平层 115m²
- 2、屋面新做找平层 115m²
- 3、40*60 方管制作并安装钢屋架 0.914t
- 4、屋面新做 0.5mm 厚单层彩钢板 131m²
- 5、拆除栏杆 41.4m
- 6、墙面水泥砂浆抹灰及粉刷乳胶漆 50m²

二、工程投资

东沟、西沟、瓦窑河水库管理用房修缮工程预计总投资 20 万元。

收文后，你单位要严格按照有关建设程序和施工规范组织施工，要明确责任，层层把关。要按照要求精心选择施工单位，选购主要材料设备，并签订相关合同。要按照批复的实施方案进行施工，不得随意变更建设规模和内容。



