

# 交城县住房和城乡建设管理局文件

交住建字〔2025〕366号

## 交城县住房和城乡建设管理局 关于加强在建房屋建筑工程项目元旦、春节、 元宵节期间安全生产工作的通知

各建设、施工、监理单位，各相关单位：

元旦、春节、元宵节（以下简称“三节”）期间，低温、雨雪、冰冻等极端天气多发，叠加人员思归、赶工期等因素，建筑施工安全生产风险陡增。为切实压实各方主体责任，防范化解各类安全隐患，保障人民群众生命财产安全，现就加强“三节”期间及冬季施工、项目停复工安全生产工作通知如下：

### 一、聚焦重点领域，强化安全风险管控

#### （一）高处作业安全

严格落实“四必须”“三严禁”“五不登”要求，作业人员必须佩戴五点式安全带、防滑鞋和防护手套，临边洞口

按规范设置硬质防护与警示标识。遇雨雪、大风天气立即停止室外高处作业，及时清除作业面积雪、积水，严防坠落事故。

## （二）脚手架安全

脚手架搭设、拆除必须由具备资质的专业队伍施工，严格按专项方案执行，立杆基础平整坚实并设置垫板、排水措施，扫地杆、连墙件、剪刀撑等构件安装符合规范要求。

冬季及时清除脚手架上的积雪、结冰，严禁超载堆放物料，作业前检查扣件紧固度和架体稳定性；雨雪、大风天气后需全面检查验收，合格后方可使用。

停工前对脚手架进行加固处理，拆除危险部位杆件，必要时分段拆除；复工后必须重新组织验收，严禁未经检测合格擅自使用。

## （三）动火作业安全

严格执行“先审批、后作业”制度要求。作业前清理周边可燃物，配备足额灭火器材，安排专人全程监护；严禁无证动火、交叉作业，宿舍、库房等区域严禁明火取暖和违规动火。

## （四）有限空间作业安全

建立有限空间管理台账，作业前严格落实“先通风、再检测、后作业”原则，配备通风、检测设备和个人防护用品。实行“内部作业外部监护、持续作业动态监测”制度，严禁无审批、无监护作业。

## （五）深基坑与高边坡安全

严格按专项方案分层分段开挖，边坡范围内严禁超设计值堆载。加强基坑监测，数据异常时立即停工并采取加固措施；冬季做好边坡防冻融处理，设置排水设施防止积水冻胀引发坍塌。

#### （六）起重机械安全

节前开展全面检测维保，确保安全装置、限位装置有效可靠。雨雪冰冻天气后需重新检查验收方可使用，严禁设备“带病”运转；停工前释放塔机回转限位，妥善收放吊篮、卸料平台等设施。

#### （七）模板支撑系统安全

钢管、扣件需符合规范要求，严格按方案设置立杆间距、水平杆步距及剪刀撑，混凝土浇筑后按规定养护，严禁提前拆除支撑体系。

#### （八）消防安全

落实消防安全责任制，临建板房采用 A 级不燃材料；严查宿舍私拉乱接电线、违规使用大功率电器行为。配电室、木工加工区等重点区域足额配备有效消防器材，定期开展“一懂三会”培训演练，清理工地的易燃易爆材料，以防过节期间烟花爆竹引燃。

#### （九）扬尘治理

严格落实“六个百分百”要求，施工现场设置雾炮机、喷淋系统，土方作业采取湿法施工；节日期间加强场地清扫保洁，裸露土方全覆盖，车辆出场严格冲洗，严防扬尘污染。

### 二、冬季施工安全管理要求

1. 确需冬季施工的工程，需编制专项施工方案并审批，明确混凝土防冻、保温措施，规范防冻剂使用。

2. 开展全员冬季安全培训，重点讲解防风、防冻、防滑、防中毒、防机械伤害知识，新进场、转岗工人及特种作业人员必须培训合格方可上岗。

3. 密切关注天气预警，通过多渠道及时发布安全提示，极端天气启动应急响应，果断停止高危作业。

4. 保障施工人员劳保用品配备，改善作业和生活取暖条件，严防冻伤、中毒事故。

### 三、停工期间安全防范措施

1. 停工前建设单位牵头开展全面隐患排查，施工、监理单位共同验收，落实防火、防风、防盗措施。

2. 规范存放建筑材料，清理易燃易爆杂物，切断非必要电源、水源，封闭施工现场，严禁无关人员进入。

3. 加强大型机械设备维护保养，做好防雨、防冻、防盗处理，起重机械按规定停放并加固；脚手架按要求加固或分段拆除。

4. 落实 24 小时值班和领导带班制度，保持通信畅通，及时处置突发情况并按规定上报。

### 四、复工前安全验收标准

1. 严格执行“五个一”措施：召开安全生产专题会议、制定复工方案、组织全员岗前培训、营造安全氛围、开展全面排查。

2. 关键岗位人员（项目经理、专职安全员、项目总监等）

必须到岗履职，特种作业人员持证上岗，严禁无证、持假证作业。

3. 对危大工程、高风险环节及设备设施进行全面“体检”，重点复核脚手架、起重机械、深基坑等关键部位，隐患整改闭环后方可复工；扬尘治理“六个百分百”未落实的一律不许复工。

## 五、加强值守，做好应急处置准备

### （一）值班制度

各单位要严格执行“两节”期间24小时专人应急值班和领导带班值班制度，确保通信联络畅通。值班人员要坚守岗位，不得擅离职守。

### （二）应急预案

施工单位要完善应急预案，落实应急救援组织机构、队伍、装备和物资。针对可能发生的突发事件，提前做好应急准备，确保一旦发生事故或紧急情况，能够迅速响应、有效处置。

### （三）信息报告

严格执行事故信息报告制度，发生安全事故或紧急情况，要按照规定及时、准确上报，不得迟报、漏报、瞒报。

请各单位务必高度重视，认真落实本通知要求，切实保障房屋建筑工程“两节”期间安全生产形势稳定。节日期间，我局将组织对施工现场进行抽查，对责任落实不到位的单位依法依规严肃处理。



